

Przedmiar Urząd Gminy

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja 68-120 Ilowa ul. Żeromskiego 27

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
|-----|-----------------------|------------|----------------|-------|
|-----|-----------------------|------------|----------------|-------|

1. Roboty ogólnobudowlane - pokój nr 13 - I piętro burmistrz

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|--|-----|--------|
| 1 | | Usunięcie i wniesienie mebli z pomieszczenia - wycena własna | kpl | 1,000 |
| 2 | | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt | 1,000 |
| 3 | | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 15 cm 2,0+2,0+0,9 | m | 4,900 |
| 4 | | Demontaż paneli podłogowych 5,03*3,89 | m2 | 19,567 |
| 5 | | Drzwi dźwiękochłonne 0,9*2,0 | m2 | 1,800 |
| 6 | | Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) 5,03*3,89 | m2 | 19,567 |
| 7 | | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5,03*3,89 | m2 | 19,567 |
| 8 | | Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) (5,03+5,03+3,89+3,89)*2,75-1,25*1,8-1,75*1,8 | m2 | 43,660 |
| 9 | | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian (5,03+5,03+3,89+3,89)*2,75-1,25*1,8-1,75*1,8 | m2 | 43,660 |
| 10 | | Podłoga z paneli podłogowych 5,03*3,89 | m2 | 19,567 |
| 11 | | Usunięcie z I piętra paneli bez względu na kategorię (5,03*3,89)*0,015 | m3 | 0,294 |
| 12 | | Wywiezienie paneli z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem dostawczym na odległość 1 km | m3 | 0,294 |
| 13 | | Wywiezienie paneli z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. (8 km) | m3 | 0,294 |

Kosztorys

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-----------------|---|--------|------|------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Roboty ogólnobudowlane - pokój nr 13 - I piętro burmistrz | | | | |
| 1 | | Usunięcie i wniesienie mebli z pomieszczenia - wycena własna | 1,000 | kpl | | |
| 2 | | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2 m2 | 1,000 | szt | | |
| 3 | | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 15 cm | 4,900 | m | | |
| 4 | | Demontaż paneli podłogowych | 19,567 | m2 | | |
| 5 | | Drzwi dźwiękochłonne | 1,800 | m2 | | |
| 6 | | Gruntowanie sufitów preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) | 19,567 | m2 | | |
| 7 | | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów | 19,567 | m2 | | |
| 8 | | Gruntowanie powierzchni ścian preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) | 43,660 | m2 | | |
| 9 | | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian | 43,660 | m2 | | |
| 10 | | Podłoga z paneli podłogowych | 19,567 | m2 | | |
| 11 | | Usunięcie z I piętra paneli bez względu na kategorię | 0,294 | m3 | | |
| 12 | | Wywiezienie paneli z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem dostawczym na odległość 1 km | 0,294 | m3 | | |
| 13 | | Wywiezienie paneli z terenu rozbiórki przy ręcznym za- i wyładunkiem.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transp.ponad 1km samochodem dostaw. (8 km) | 0,294 | m3 | | |
| | | Razem: | | | | |
| | | Razem kosztorys: | | | | |