

Sprawa: Przetargu na budowę hali sportowej – zapytanie o wyjaśnienie.

Nawiązując do Państwa zapytania z dnia 8 października br. w sprawie przedmiaru robót elektrycznych:

1. Dz. 7. Przedmiar Robót Elektrycznych - w poz. kosztorysowych 64, 65 i 67 występują tablice TSO, TG i Rozdzielnia Kotłowni, natomiast schemat jest tylko do tabl. TG. Nie ma również schematu „Tablicy Wyłącznika Głównego WPpoż”. Jak to wycenić?

Wyjaśniamy:

ad. 1. Branża elektryczna

1. W prowadzonym postępowaniu przetargowym nie przewiduje się wykonania sygnalizacji p.poż oraz instalacji alarmowej obiektu
2. Wyłącznik główny Wppoż. należy przyjąć do wyceny jak wyłącznik główny w tablicy TG
3. W tablicy kotłowni RK należy w wycenie ująć : zabezpieczenie oświetlenia i gniazda technologicznego ; montaż transformatora 230/24 V moc 63 VA, z gniazdem; przyjąć również zabezpieczenia dla pomp co i cw , w oparciu o rysunek technologiczny kotłowni
4. Okablowanie jest ujęte w rozdziale Przewody elektryczne
5. Inwestor wyłącza z wyceny poz. 61 i 64 dotyczącą montażu tablicy TSO ; z uwagi na rozbieżności projektowe element ten zostanie uwzględniony na etapie wykonawczym