

Sprawa: Przetargu na budowę hali sportowej – zapytanie o wyjaśnienie.

Odpowiadając na Państwa zapytania z dnia 9 października br.

1. W przedmiarze na roboty budowlane, w poz. 95 nie podano ilości maszynogodzin czasu pracy rusztowania. Prosimy o podanie ilości występujących w tej pozycji. Samodzielne wyliczenia przez oferentów ilości, może spowodować wykazanie różnych wartości m-g wynikające z zasad kalkulacji czasu pracy, w wyniku czego oferty będą nieporównywalne.
2. W przedmiarze na roboty elektryczne nie uwzględniono sygnalizacji p.poż oraz instalacji alarmowej. Czy Inwestor zamierza wykonać te roboty?
3. W przedmiarze „Instalacje i urządzenia wewnętrzne” w pozycjach 169, 170, 171 brak zróżnicowania zaworów STAP i STAD ze względu na fi. Prosimy o podanie właściwych średnic i ilości.
4. Czy pozycja 242 została zdublowana w pozycjach 243 i 245?

uprzejmie informujemy i wyjaśniamy :

ad. 1. **Rusztowania.**

Poz. 95 przedmiaru cz. budowlana; do wyceny przyjąć ilość mg (praca rusztowania) – 427,1 mg.

ad. 2. **Branża elektryczna**

- W prowadzonym postępowaniu przetargowym nie przewiduje się wykonania sygnalizacji p.poż oraz instalacji alarmowej obiektu
- Wyłącznik główny Wppoz. należy przyjąć do wyceny jak wyłącznik główny w tablicy TG
- W tablicy kotłowni RK należy w wycenie ująć : zabezpieczenie oświetlenia i gniazda technologicznego ; montaż transformatora 230/24 V moc 63 VA, z gniazdem; przyjąć również zabezpieczenia dla pomp co i cw , w oparciu o rysunek technologiczny kotłowni
- Okablowanie jest ujęte w rozdziale Przewody elektryczne
- Inwestor wyłącza z wyceny poz. 61 i 64 dotyczącą montażu tablicy TSO ; z uwagi na rozbieżności projektowe element ten zostanie uwzględniony na etapie wykonawczym

ad. 3. i 4. **W rozdziale Technologia kotłowni**

W pozycji 242 przedmiaru wpisać:

- Manometry z rurką syfonową zakres ciśnienia 2,5 MPa z kurkiem manometrycznym 1/2 "szt./ bez zmiany podstawy wyceny / było szt.12 - winno być szt.1

W pozycji 243 przedmiaru wpisać:

- Manometry z rurką syfonową zakres ciśnienia 1,6 MPa z kurkiem manometrycznym 1/2 "szt.1/ bez zmiany podstawy wyceny / było szt.12 - winno być szt.11

Pozycję o numerze 245 / przedmiaru do SIWZ /usunąć, pomyłkowo zdublowano /

W rozdziale Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania

W pozycji przedmiaru nr 169 należy zmienić :

- Zawory STAD fi 20 mm zamienić na średnicę fi 15 mm , zmienić ilość - na szt.5

W pozycji przedmiaru nr 170 należy zmienić :

- Zawory STAP fi 20 mm zmienić ilość - na szt.5

Pozycję nr 171 usunąć.