

Sprawa: Przetargu na budowę hali sportowej – zapytanie o wyjaśnienie.

Sprostowanie na roboty budowlane do poz. 76,77,78 i 79 kosztorysu.

1. poz. 76 – wg załączonego przedmiaru ilość płyt stropowych wynosi – 188 elementów; **Powinno być – 159 szt.**

2. Poz. 77 – Dostawa płyt stropowych $S/p = 4,5 \text{ KN m}^2$.

Jest 131 elementów – **powinno być 112 elementów**

Wykaz płyt: S – 830/149 - 14 szt.

S – 770/149 - 5 szt.

S – 590/149 - 20 szt.

S – 590/119 - 8 szt.

S – 590/ 89 - 9 szt.

S – 530/119 - 3 szt.

S – 530/89 - 1 szt.

S - 470/149 - 5 szt.

S – 290/119 - 4 szt.

S – 230/119 - 43 szt.

Razem poz. 77 -112 szt.

3. Poz. 78 – Dostawa płyt stropowych $S/p = 8 \text{ KN/ m}^2$

Jest – 57 elementów , **powinno być 47 elementów**

Wykaz płyt: S – 590/89 - 20 szt.

S – 590/119 - 5 szt.

S – 440/149 - 6 szt.

S – 350/89 - 8 szt.

S – 350/119 - 2 szt.

S – 290/89 - 6 szt.

Razem poz. 78 – 47 szt.

4. Poz. 79 – Dostawa i montaż nadproży prefabrykowanych L-19

W przedmiarze jest – 124 szt., **powinno być 130 szt.**

Wykaz elementów nadproży prefabrykowanych:

N1 – N/120 - 48 szt.

N2 – N/180 - 34 szt.

N3 – N/210 - 36 szt.

N4 – N/240 - 8 szt.

N5 – N/330 - 4 szt.

Razem 130 szt.