

---

## K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y

NAZWA INWESTYCJI : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Łowej  
ADRES INWESTYCJI : Łowa ul. Piaskowa dz.739;665/1;665/2;738/1;738/2;667/2;627;741  
INWESTOR : Gmina Łowa  
ADRES INWESTORA : 68-120 Łowa ul. Żeromskiego 27  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : Zagospodarowanie terenu  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : .....  
DATA OPRACOWANIA : .....

---

Poziom cen :  
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

Data opracowania

.....  
.....

| Lp.   | Pozycje kosztorysowe | Nazwa                         | Uproszczone | Wartość zł | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaźnik na jednostkę zł | Udział procentowy |
|---|----------------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 1   | 2                    | 3                             | 4           | 5          | 6           | 7           | 8                        | 9                 |
| 1   | 1 - 6                | Roboty rozbiórkowe            |             |            |             |             |                          |                   |
| 2   | 7 - 11               | Roboty ziemne                 |             |            |             |             |                          |                   |
| 3   | 12 - 23              | Roboty nawierzchniowe         |             |            |             |             |                          |                   |
| 4   | 24 - 32              | Zieleń                        |             |            |             |             |                          |                   |
| 5   | 33 - 37              | Murki i balustrady zewnętrzne |             |            |             |             |                          |                   |
|   |                      | RAZEM netto                   |             |            |             |             |                          |                   |
|   |                      | VAT                           |             |            |             |             |                          |                   |
|   |                      | Razem brutto                  |             |            |             |             |                          |                   |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                      |                               |             |            |             |             |                          |                   |
| W tym:  |                      |                               |             |            |             |             |                          |                   |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                      |                               |             |            |             |             |                          |                   |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                      |                               |             |            |             |             |                          |                   |

Słownie:

| Lp.      | Podstawa wyceny             | Opis   | Jedn. miary    | Ilość | Cena zł (7 / 5) | Wartość zł |
|----------|-----------------------------|--|----------------|-------|-----------------|------------|
| 1        | 2                           | 3  | 4              | 5     | 6               | 7          |
| <b>1</b> | <b>Roboty rozbiórkowe</b>   |  |                |       |                 |            |
| 1<br>d.1 | <b>KNNR 6<br/>0805-08</b>   | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej  | m <sup>2</sup> | 109.2 |                 |            |
| 2<br>d.1 | <b>KNR 4-04<br/>0301-03</b> | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm   | m <sup>3</sup> | 1.4   |                 |            |
| 3<br>d.1 | <b>KNR 4-04<br/>0301-04</b> | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. ponad 15 cm - placyk przy budynku Szkoły         | m <sup>3</sup> | 6.20  |                 |            |
| 4<br>d.1 | <b>KNR 4-01<br/>0212-02</b> | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - policzki schodów | m <sup>3</sup> | 3.1   |                 |            |
| 5<br>d.1 | <b>KNNR 6<br/>0806-08</b>   | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej                      | m              | 138   |                 |            |
| 6<br>d.1 | <b>KNR 4-01<br/>0212-01</b> | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - schody na gruncie   | m <sup>3</sup> | 3.45  |                 |            |

| Lp.                    | Podstawa wyceny             | Opis   | Jedn. miary    | Ilość | Cena zł (7 / 5) | Wartość zł |
|------------------------|-----------------------------|--|----------------|-------|-----------------|------------|
| 1                      | 2                           | 3  | 4              | 5     | 6               | 7          |
| <b>2 Roboty ziemne</b> |                             |  |                |       |                 |            |
| 7<br>d.2               | <b>KNR 2-01<br/>0311-02</b> | Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III)  | m <sup>3</sup> | 217   |                 |            |
| 8<br>d.2               | <b>KNNR 1<br/>0213-01</b>   | Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III  | m <sup>3</sup> | 133   |                 |            |
| 9<br>d.2               | <b>KNNR 1<br/>0215-05</b>   | Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m               | m <sup>3</sup> | 133   |                 |            |
| 10<br>d.2              | <b>KNNR 1<br/>0202-05</b>   | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m <sup>3</sup> | 90    |                 |            |
| 11<br>d.2              | <b>KNR 2-01<br/>0236-01</b> | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III   | m <sup>3</sup> | 350   |                 |            |

| Lp.                            | Podstawa wyceny             | Opis  | Jedn. miary    | Ilość | Cena zł (7 / 5) | Wartość zł |
|--------------------------------|-----------------------------|---|----------------|-------|-----------------|------------|
| 1                              | 2                           | 3   | 4              | 5     | 6               | 7          |
| <b>3 Roboty nawierzchniowe</b> |                             |   |                |       |                 |            |
| 12<br>d.3                      | <b>KNNR 6<br/>0101-03</b>   | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników  | m <sup>2</sup> | 616.1 |                 |            |
| 13<br>d.3                      | <b>KNNR 6<br/>0103-01</b>   | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni   | m <sup>2</sup> | 1431  |                 |            |
| 14<br>d.3                      | <b>KNNR 6<br/>0104-01</b>   | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm   | m <sup>2</sup> | 616.1 |                 |            |
| 15<br>d.3                      | <b>KNNR 6<br/>0113-05</b>   | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 10 cm - plac manewrowy i droga dojazdowa   | m <sup>2</sup> | 616.1 |                 |            |
| 16<br>d.3                      | <b>KNNR 6<br/>0111-02</b>   | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m <sup>2</sup> , warstwa gr.15 cm  | m <sup>2</sup> | 592   |                 |            |
| 17<br>d.3                      | <b>KNNR 6<br/>0403-03</b>   | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - droga przejazdowa oraz plac manewrowy od strony stołówki | m              | 190.3 |                 |            |
| 18<br>d.3                      | <b>KNR 2-31<br/>0407-04</b> | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.  | m              | 112.5 |                 |            |
| 19<br>d.3                      | <b>KNR 2-21<br/>0604-05</b> | Schody wykonywane bez podbudowy - policzki wykonane z obrzeży trawnikowych 30x8 cm  | m              | 15    |                 |            |
| 20<br>d.3                      | <b>KNR 2-21<br/>0604-04</b> | Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami z dwóch warstw płyt chodnikowych 50x50x7,5 cm   | m              | 154   |                 |            |
| 21<br>d.3                      | <b>KNR 2-31<br/>0511-02</b> | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm kolor na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki  | m <sup>2</sup> | 592   |                 |            |
| 22<br>d.3                      | <b>KNR 2-31<br/>0511-03</b> | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej granat grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - plac manewrowy   | m <sup>2</sup> | 353.6 |                 |            |
| 23<br>d.3                      | <b>KNR 2-31<br/>0511-03</b> | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - droga przejazdowa  | m <sup>2</sup> | 262.5 |                 |            |

| Lp.       | Podstawa wyceny             | Opis  | Jedn. miary    | Ilość | Cena zł (7 / 5) | Wartość zł |
|-----------|-----------------------------|---|----------------|-------|-----------------|------------|
| 1         | 2                           | 3   | 4              | 5     | 6               | 7          |
| <b>4</b>  | <b>Zieleń</b>               |   |                |       |                 |            |
| 24<br>d.4 | <b>KNR 2-01<br/>0103-02</b> | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)  | szt.           | 2     |                 |            |
| 25<br>d.4 | <b>KNR 2-01<br/>0103-04</b> | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)  | szt.           | 3     |                 |            |
| 26<br>d.4 | <b>KNR 2-01<br/>0103-05</b> | Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)  | szt.           | 2     |                 |            |
| 27<br>d.4 | <b>KNR 2-01<br/>0101-02</b> | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)              | szt.           | 2     |                 |            |
| 28<br>d.4 | <b>KNR 2-01<br/>0101-03</b> | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną                             | szt.           | 5     |                 |            |
| 29<br>d.4 | <b>Kalk. własna</b>         | Dostawa ziemi urodzajnej (humus )   | m <sup>3</sup> | 230.4 |                 |            |
| 30<br>d.4 | <b>KNR 2-21<br/>0218-02</b> | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim              | m <sup>3</sup> | 188   |                 |            |
| 31<br>d.4 | <b>KNR 2-21<br/>0218-05</b> | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2 | m <sup>3</sup> | 42.4  |                 |            |
| 32<br>d.4 | <b>KNR 2-21<br/>0401-04</b> | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem                      | m <sup>2</sup> | 1536  |                 |            |

| Lp.   | Podstawa wyceny             | Opis   | Jedn. miary    | Ilość | Cena zł (7 / 5) | Wartość zł |
|---|-----------------------------|--|----------------|-------|-----------------|------------|
| 1   | 2                           | 3  | 4              | 5     | 6               | 7          |
| <b>5 Murki i balustrady zewnętrzne</b>            |                             |  |                |       |                 |            |
| 33<br>d.5   | <b>KNR 2-02<br/>1101-01</b> | Podkłady betonowe na podł.gruntowym - podł.łoże pod murki gr. 15 cm , zagęszczone mechanicznie ; beton B10                       | m <sup>3</sup> | 8.2   |                 |            |
| 34<br>d.5   | <b>Kalk. własna</b>         | Murki z cegieł klinkierowych gr.1c spoinowane , zakończone rolką 12 cm - wysokość murków 60 cm murowane na zaprawie do klinkieru | m <sup>3</sup> | 23.4  |                 |            |
| 35<br>d.5   | <b>KNR 2-02<br/>1214-05</b> | Poręcze do schodów - pochwyt stalowy malowany proszkowo  | m              | 3.9   |                 |            |
| 36<br>d.5   | <b>Kal. własna</b>          | Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone w murkach o wys . 110 cm - stalowe ocynkowane malowane proszkowo                 | m              | 53.5  |                 |            |
| 37<br>d.5   | <b>Kal. własna</b>          | Balustrady j/w lecz o wysokości 80 cm  | m              | 69.8  |                 |            |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                             |  |                |       |                 |            |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                             |  |                |       |                 |            |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                             |  |                |       |                 |            |

Słownie: