

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czyżówku oraz zagospodarowanie do niej przyległego terenu
ADRES INWESTYCJI : Czyżówek , Gmina Łłowa
INWESTOR : Gmina Łłowa
ADRES INWESTORA : Łłowa ul. Źeromskiego 27
BRANŻA : wszystkie

DATA OPRACOWANIA : 14.08.2009

WYKONAWCA :

Data opracowania
14.08.2009

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi wejściowe od sklepu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 59.6	m ² m ²	59.600	
				RAZEM	59.600
3	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2- drzwi wewnętrzne sali 2.2	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
4	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - drzwi zewnętrzne 2.2	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
5	KNR 4-02 d.1 0235-01	Demontaż pisuaru 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 4-02 d.1 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 1.8	m m	1.800	
				RAZEM	1.800
9	KNR 4-02 d.1 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 2.65	m m	2.650	
				RAZEM	2.650
10	KNR 4-02 d.1 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm 4.8	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
11	KNR 4-01 d.1 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych ,podsufitek z desek otynkowan-nych - pom. przedsionka 9.5	m ² m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
12	KNR 4-01 d.1 0427-06	Rozebranie ścianek działowych w pom. sanitarnym 17.5	m ² m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
2		Roboty budowlane			
13	KNR 4-01 d.2 0707-05	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betono- wym na stykach murów z ościeżnic - pas wokół obsadzonych okien w pom. sali szer. 5 cm 19.8	m m	19.800	
				RAZEM	19.800
14	KNR 2-02 d.2 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z tytanocynku - podokienniki zewnętrzne okien szt.6 4.2	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
15	KNR 4-01 d.2 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa- piennej - pionowe skucia w oknach sali 3.1	m ² m ²	3.100	
				RAZEM	3.100
16	KNR 4-01 d.2 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm- okna sali 20.6	m m	20.600	
				RAZEM	20.600
17	KNR 4-01 d.2 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - okna pom. przedsionka i pom. sanitarnego 8.5	m m	8.500	
				RAZEM	8.500
18	KNR 4-01 d.2 0321-02	Obsadzenie parapetu pvc ponad 1.5 w ścianach z cegieł ,okno przedsionka - parapet jako materiał inwestora 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.2 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - otwór w ścianie przy sklepie 2.1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
20	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 4.2	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
21	KNR-W 2-02 d.2 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny 80.35	m ² m ²	 80.350	
				RAZEM	80.350
22	KNR 4-01 d.2 0203-02 ana- logia	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego - wykonanie podwaliny betonowej o wym. 15x20cm pod ściany działowe pom.sanitarnego , beton B15 0.25	m ³ m ³	 0.250	
				RAZEM	0.250
23	KNR 4-01 d.2 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych - pomieszczenie przedsionka 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
24	KNR 0-14 d.2 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 9.5	m ² m ²	 9.500	
				RAZEM	9.500
25	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.15 cm 9.5	m ² m ²	 9.500	
				RAZEM	9.500
26	KNR 2-22 d.2 0602-05	Podłoga z płyt OSB gr.25 mm - poddasze zaplecza 20.75	m ² m ²	 20.750	
				RAZEM	20.750
27	KNR 2-02 d.2 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. 15.65	m ² m ²	 15.650	
				RAZEM	15.650
28	KNR 2-02 d.2 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gr.1/4ceg. 1.55	m ² m ²	 1.550	
				RAZEM	1.550
29	KNNR 2 d.2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 80 cm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNNR 7 d.2 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe zewnętrzne, wraz z ościeżnicą i wyposażeniem (klamka ,2 zamki) profil ciepły - pełne o wymiarach 100x205 cm 2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
31	KNNR 7 d.2 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe wewnętrzne, od połowy przeszklone szkłem bezpiecznym o wym.100x205 cm z wyposażeniem (klamka ,zamek) 2.05	m ² m ²	 2.050	
				RAZEM	2.050
32	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity 80.35	m ² m ²	 80.350	
				RAZEM	80.350
33	KNR 4-01 d.2 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na stropach płaskich - pom.sali i sanitarne 70.85	m ² m ²	 70.850	
				RAZEM	70.850
34	KNR 4-01 d.2 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową 70.85	m ² m ²	 70.850	
				RAZEM	70.850
35	KNR 4-01 d.2 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany 159.8	m ² m ²	 159.800	
				RAZEM	159.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 0-17 d.2 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99) 159.8	m ²		
			m ²	159.800	
				RAZEM	159.800
38	KNR 0-17 d.2 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie 159.8	m ²		
			m ²	159.800	
				RAZEM	159.800
39	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe na sufitach - trójwarstwowe Krotność = 1.5 80.35	m ²		
			m ²	80.350	
				RAZEM	80.350
40	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach - sciany sali 103.62	m ²		
			m ²	103.620	
				RAZEM	103.620
41	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe na ścianach trójwarstwowe - sciany przedsonka i powyżej glazury w pom. sanitarnym Krotność = 1.5 41.16	m ²		
			m ²	41.160	
				RAZEM	41.160
42	KNR 2-02 d.2 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach - pod glazurę 24.3	m ²		
			m ²	24.300	
				RAZEM	24.300
43	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach 9.2	m ²		
			m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
44	NNRNKB d.2 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm 80.35	m ²		
			m ²	80.350	
				RAZEM	80.350
45	NNRNKB d.2 202 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 3 80.35	m ²		
			m ²	80.350	
				RAZEM	80.350
46	KNR 0-29 d.2 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie folia w płynie 21.25	m ²		
			m ²	21.250	
				RAZEM	21.250
47	KNR 0-17 d.2 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym perforowanym 74.5	m		
			m	74.500	
				RAZEM	74.500
48	KNR 0-14 d.2 2011-01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01- obudowa pionu odpowietrzającego w pom sali 1.5	m ²		
			m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
49	KNR 0-12 d.2 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 50.3	m ²		
			m ²	50.300	
				RAZEM	50.300
50	KNR 0-12 d.2 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną-pom.sali 59.6	m ²		
			m ²	59.600	
				RAZEM	59.600
51	KNR 0-12 d.2 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - pom.sanitarnie i przedsonka 21.25	m ²		
			m ²	21.250	
				RAZEM	21.250
52	KNR-W 2-17 d.2 0201-01	Wentylator kanałowy o śr.otworu ssącego do120 mm typu Muro 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
53	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
54	KNNR 4 d.2 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR 0-12 d.2 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
56	KNNR 2 d.2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- 3 skrzydła	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
57	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		80.35	m ²	80.350	
				RAZEM	80.350
58	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem , sciany	m ²		
		144.8	m ²	144.800	
				RAZEM	144.800
59	KNR 2-02 d.2 1505-04	Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
		144.78	m ²	144.780	
				RAZEM	144.780
60	KNR 0-17 d.2 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.10 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko- warstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
		30.6	m ²	30.600	
				RAZEM	30.600
61	KNR 2-31 d.2 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²		
		10.8	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
62	KNR 2-31 d.2 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po za- gęszcz.	m ²		
		10.8	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
63	KNR 2-31 d.2 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 2	m ²		
		10.8	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
64	KNR 2-31 d.2 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim pias- kiem	m		
		31.2	m	31.200	
				RAZEM	31.200
65	KNR 2-31 d.2 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej szer.30 cm	m ²		
		9.4	m ²	9.400	
				RAZEM	9.400
66	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		4.75	m ³	4.750	
				RAZEM	4.750
67	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 2	m ³		
		4.75	m ³	4.750	
				RAZEM	4.750
68	Wycena d.2 własna	Utylizacja gruzu	m ³		
		4.75	m ³	4.750	
				RAZEM	4.750
3		Instalacja wod. - kan. w pomieszczeniu sanitarnym			
69	KNNR 3 d.3 0801-03	Zerwanie posadzek cement. wraz z cokolikami	m ²		
		9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
70	KNR 4-01 d.3 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - podłoża betonowe o szerokości pasa do 1m	m ³		
		1.275	m ³	1.275	
				RAZEM	1.275
71	KNR 4-01 d.3 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m ³		
		6.8	m ³	6.800	
				RAZEM	6.800
72	KNR 4-01 d.3 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
		1.7	m ³	1.700	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.700
73	KNNR 4 d.3 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³		
		1.2	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
74	KNR-W 2-15 d.3 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
75	KNR-W 2-15 d.3 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR-W 2-15 d.3 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
77	KNR-W 2-15 d.3 0211-02	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		6	podej.	6.000	
				RAZEM	6.000
79	KNR 4-01 d.3 0106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów	m ³		
		6.8	m ³	6.800	
				RAZEM	6.800
80	KNR 2-02 d.3 1101-01	Podkłady betonowe na podł. gruntowym, beton B10	m ³		
		1.275	m ³	1.275	
				RAZEM	1.275
81	KNR 2-02 d.3 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		
		9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
82	KNR 2-02 d.3 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2	m ²		
		9.5	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
83	KNR 4-01 d.3 0338-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej - podejścia kanalizacyjne	m		
		2.8	m	2.800	
				RAZEM	2.800
84	KNR 4-01 d.3 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - instalacja wodna	m		
		14.8	m	14.800	
				RAZEM	14.800
85	KNR-W 2-15 d.3 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		14.8	m	14.800	
				RAZEM	14.800
86	KNR-W 2-15 d.3 0116-01	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
87	KNR-W 2-15 d.3 0116-08	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 15mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
88	KNR-W 2-15 d.3 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
89	KNR-W 2-15 d.3 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR-W 2-15 d.3 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
91	KNR-W 2-15 d.3 0132-01	Zawory kątowe do spłuczki ustępowej o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
92	KNNR 4 d.3 0142-04	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
93	KNR-W 2-15 d.3 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
94	KNR-W 2-15 d.3 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
95	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym pvc	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
96	KNR-W 2-15 d.3 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk - półnoga	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
97	KNR-W 2-15 d.3 0229-02	Zlewy ze stali nierdzewnej 80 cm wraz z szafką o wym. 80x60 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
98	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
99	KNR-W 2-15 d.3 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNNR 4 d.3 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody - zbiornik pojemnościowy 10 l z zasilniem dolnym (montowany w szafce zlewozmywakowej)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
101	KNR-W 2-15 d.3 0137-01	Baterie umywalkowe kulowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
102	KNR-W 2-15 d.3 0137-02	Baterie zmywakowe kulowa o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Przyłącze sanitarne			
103	KNR-W 2-01 d.4 0211-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsięwziętymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		9.6	m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
104	KNR-W 2-01 d.4 0310-02	Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m , rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopata kat. III-IV; głębokość do 1.5 m - ręcznie	m ³		
		2.4	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
105	KNNR 4 d.4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
		0.72	m ³	0.720	
				RAZEM	0.720
106	KNR 4-01 d.4 0208-02	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
107	KNR-W 2-15 d.4 0222-03	Wstawienie kształtki z PVC - redukcja 110/160 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
108	KNNR 4 d.4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
109	KNR 2-01 d.4 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV- ziemia z wykopów	m ³		
		12	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
5		Instalacja elektryczna wewnętrzna			
110	KNR 4-03 d.5 1133-01	Demontaż opraw żarowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
111	KNR 4-03 d.5 1006-01	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 cegły - śr.rury do 25 mm	otw.		
		4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
112	KNR 4-03 d.5 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		85	m	85.000	
				RAZEM	85.000
113	KNR 5-08 d.5 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
114	KNR 5-08 d.5 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		86	m	86.000	
				RAZEM	86.000
115	KNR 4-03 d.5 1011-10	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm ³ w podłożu ceglany	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
116	KNR 5-08 d.5 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
117	KNR 4-03 d.5 1011-11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm ³ w podłożu ceglany - pod rozdzielnię	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
118	KNR 4-03 d.5 1011-12	Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm ³ w podłożu ceglany (do 5 dm ³)	szt.		
		23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
119	KNR 5-08 d.5 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
120	KNR 5-08 d.5 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
121	KNR 5-08 d.5 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - wyłącznik różnicowo prądowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
122	KNR 5-08 d.5 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- wył. S301 B10/16A	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
123	KNR 5-08 d.5 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - lampka kontrolna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
124	KNR 5-08 d.5 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.		
		12	kpl.	12.000	
				RAZEM	12.000
125	KNR 5-08 d.5 0505-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych strugo-,pyło-odpornych, żeliwnych dla instalacji RIS, przykręcanych z gwintem E27, końcowych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
126	KNR 5-08 d.5 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
127	KNR 5-08 d.5 0511-14	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
128	KNR 5-08 d.5 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
129	KNR 5-08 d.5 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
130	KNR 5-08 d.5 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
131	Kal. własna d.5	Montaż grzejników elektrycznych o mocy do 1 KW , z regulowanym wydmuchem , do pomieszczeń mokrych 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
132	KNR 4-03 d.5 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 12	pomiar. pomiar.	12.000	
				RAZEM	12.000
133	KNR 4-03 d.5 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 11	pomiar. pomiar.	11.000	
				RAZEM	11.000
6		Ogrodzenie terenu			
134	KNR 2-01 d.6 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0.065	km km	0.065	
				RAZEM	0.065
135	KNR 2-25 d.6 0308-02anal	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- rozebranie słupów betonowych 21	szt szt	21.000	
				RAZEM	21.000
136	KNR 2-31 d.6 0401-02	Rowki pod cokół betonowy o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III 65	m m	65.000	
				RAZEM	65.000
137	KNR 2-02 d.6 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym gr. 10 cm ; beton B10 1.95	m ³ m ³	1.950	
				RAZEM	1.950
138	NNRNKB d.6 202 0136-02	(z.l) Fundamenty z bloczków betonowych 25x25x14 cm ,na zaprawie cementowej 2.3	m ³ m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
139	KNR 2-02 d.6 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.; pierwsza warstwa - smarowane boki podwaliny o wysokości 25 cm 33.1	m ² m ²	33.100	
				RAZEM	33.100
140	KNR 2-02 d.6 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa 33.1	m ² m ²	33.100	
				RAZEM	33.100
141	KNR 4-01 d.6 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III - obsypanie cokołu ogrodzenia i rozplantowanie na terenie gruntu z wykopu pod podwalinę 4.85	m ³ m ³	4.850	
				RAZEM	4.850
142	KNR 2-02 d.6 1807-02anal	Słupki stalowe malowane farbą olejną 60x60 mm ; wysokości 180 cm , z obetonowaniem stopą o wym 40x40x50 cm ; o rozstawie 210 cm - do mocowania pręseł drewnianych ogrodzenia Wsp. do R=0,50 31	szt. szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
143	NNRNKB d.6 202 0161-01anal	Obsadzenie prefabrykowanych okapników, szarych o dł . 60 cm na cokole betonowym z bloczków 108	szt szt	108.000	
				RAZEM	108.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
144	KNR 2-25 d.6 0310-01anal.	Ogrodzenia sztachetowe o wysokości 120 cm ; dł. przęsła 205 cm; sztachety szerokości 8 cm i gr.2 cm ; rygielki drewniane 4x8 cm 78	m ² m ²	 78.000	
				RAZEM	78.000
145	KNR 2-02 d.6 1805-11anal	Dostawa i osadzenie furtki o wym. 100x120 cm 1.20	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
146	KNR 2-02 d.6 1808-06	Wrota z furtkami wys.1.2 m szer.wrót 3 m i furtki 1 m z siatki karbowanej w ramach stal.na got.słupkach z pasem dol.z blachy o wys.35 cm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
147	KNR 2-31 d.6 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm 16.20	m ² m ²	 16.200	
				RAZEM	16.200
148	KNR 2-31 d.6 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. 16.20	m ² m ²	 16.200	
				RAZEM	16.200
149	KNR 2-31 d.6 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 10 cm 16.20	m ² m ²	 16.200	
				RAZEM	16.200
150	KNR 2-31 d.6 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 2 16.20	m ² m ²	 16.200	
				RAZEM	16.200
151	KNR 2-31 d.6 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. - chodnik dojeściowy od furtki do budynku 18	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
152	KNR 2-31 d.6 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik szerokości 180 cm 16.20	m ² m ²	 16.200	
				RAZEM	16.200
7		Remont elewacji budynku			
153	KNR 4-01 d.7 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - na czas robót ; do ponownego wbudowania 9.2	m m	 9.200	
				RAZEM	9.200
154	KNR 4-01 d.7 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
155	KNR 4-01 d.7 0349-05	Rozebranie okapników z cegieł na zaprawie cementowej 0.25	m ³ m ³	 0.250	
				RAZEM	0.250
156	KNR 4-01 d.7 0347-10	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - występy okapów ceglanych okien 1.5	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
157	KNR 0-19 d.7 0930-07	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednoodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m ² - okno w ścianie szczytowej budynku 110 x 150 cm 1.65	m ² m ²	 1.650	
				RAZEM	1.650
158	KNR 2 d.7 0505-03	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy aluminiowej malowanej proszkowo o szer. 35 cm - okapniki podokienne 2.1	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
159	KNR 0-17 d.7 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 139.50	m ² m ²	 139.500	
				RAZEM	139.500
160	KNR 0-17 d.7 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99) 139.50	m ² m ²	 139.500	
				RAZEM	139.500
161	KNR 0-17 d.7 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 10 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej 1,5 mm z got. suchej mieszanki akrylowej	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
162	KNR 0-17 d.7 2610-10	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
163	KNR 0-17 d.7 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr.8 cm do ścian cokołu 21.50	m ² m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
164	KNR 0-17 d.7 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 88	szt. szt.	88.000	
				RAZEM	88.000
165	KNR 0-17 d.7 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 21.50	m ² m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
166	KNR 0-12 d.7 0829-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach klinkierowymi o wym. 25x6,5 cm- cokół ,na klej 21.50	m ² m ²	21.500	
				RAZEM	21.500
167	KNR 4-01 d.7 0701-03	Odbicie tynków .z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² - ścianki i wnęka wejścia 11.60	m ² m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
168	KNR-W 2-02 d.7 0844-01 anal	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej gr. 3 mm wykonywane na ścianach 11.60	m ² m ²	11.600	
				RAZEM	11.600
169	KNR 0-12 d.7 0829-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x6,5 cm - na klej ; ścianki ; czapki i wnęki schodów wejścia 9.8	m ² m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
170	KNR 0-12 d.7 1120-03	Okładziny schodów z płytek gresowych antypoślizgowych (z ryflem) o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 9.8	m ² m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
171	KNNR 2 d.7 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej - ponowny montaż rur spustowych z odzysku ; z regulacją i uszczelnieniem podłączeń do rur żeliwnych odpływowych Wsp. do R=1,25 9.2	m m	9.200	
				RAZEM	9.200
172	KNR 2-31 d.7 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. - opaska przy budynku 26.70	m m	26.700	
				RAZEM	26.700
173	KNR 2-31 d.7 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska szer. 30 cm , kostka szara 8	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
8		Wyposażenie pomieszczenia świetlicy			
174	Kal. własna d.8	Wyposażenie ruchome pomieszczenia świetlicy - wg zakresu rzeczowego zał. nr 10 SIWZ 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ks ym al- ny	Ra- ba t za- sto- so- wa- ny
1.	ościeżnice stalowe 90 cm	szt	1.0002		1.0002							
2.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 90 cm	szt	1.0000		1.0000							
3.	szafka pod zlew 80x60 cm	szt	1.0000		1.0000							
4.	podgrzewacz pojemnościowy wody 10 l	szt	2.0000		2.0000							
5.	wentylator kanałowy 120 mm	szt	2.0000		2.0000							
6.	furtka 100x120 cm ;z profilu zamkniętego i siatki karbowanej 3 mm	szt	1.0000		1.0000							
7.	słupki stalowe malowane 60x60 mm,z daszkami i uchwyty do mocowania	kg	332.3200		332.3200							
8.	drzwi alu zewnętrzne 100x205 cm	m ²	2.0500		2.0500							
9.	drzwi alu przeszklone 100x205 cm	m ²	2.0500		2.0500							
10.	przędza sztachtetowe impregnowane i bejcowane wys.120 cm , z akcesoriami do mocowania	m ²	78.0000		78.0000							
11.	utilizacja gruzu - opłata wysypiska	m ³	4.7500		4.7500							
12.	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	7.0850		7.0850							
13.	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0.2352		0.2352							
14.	blacha z tytanocynku 0.60 mm	kg	22.3440		22.3440							
15.	kątownik aluminiowy perforowany	m	87.6120		87.6120							
16.	kątownik perforowany z siatką	m	52.9200		52.9200							
17.	ościeżnice stalowe 80 cm	szt	2.0001		2.0001							
18.	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt	3.6100		3.6100							
19.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	18.0500		18.0500							
20.	kształtowniki stalowe przysienne profilowane UD-28/27	m	3.8000		3.8000							
21.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	1.1400		1.1400							
22.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	3.0750		3.0750							
23.	elektrody stalowe	kg	0.0480		0.0480							
24.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	7.2200		7.2200							
25.	gwoździe budowlane sufitowe	kg	14.1700		14.1700							
26.	kłamy ciesielskie	kg	120.6000		120.6000							
27.	blachowkręty	szt	201.2500		201.2500							
28.	kotwy stalowe	szt	7.9200		7.9200							
29.	kratki wentylacyjne pvc 14x14 cm	szt	0.1260		0.1260							
30.	kratki wentylacyjne z pvc 14x14 cm	szt	4.0000		4.0000							
31.	siatka cięto-ciągniona gr. 2 mm otwory 20 x 62 mm	m ²	77.9350		77.9350							
32.	elementy prefabrykowane z blachy aluminiowej malowane proszkowo	m ²	2.1210		2.1210							
33.	grunt depresyjny o działaniu wgłębnym bez zawartości rozpuszczalników	kg	100.4375		100.4375							
34.	preparat przeciwwgrzybowy do podłoża mineralnych	dm ³	32.9900		32.9900							
35.	preparat przeciwwgrzybowy do podłoża mineralnych (CT99)	dm ³	12.5000		12.5000							
36.	pianka poliuretanowa	dm ³	0.5445		0.5445							
37.	silikon	kg	0.9840		0.9840							
38.	silikon	dm ³	0.0990		0.0990							
39.	masa uszczelniająca SUPERFLEX-10	kg	30.8125		30.8125							
40.	pianka poliuretanowa	kg	0.6560		0.6560							
41.	farba akrylowa	dm ³	80.8180		80.8180							
42.	farba olejna nawierzchniowa szara	dm ³	0.1500		0.1500							
43.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	5.2833		5.2833							
44.	zaprawa klejąca	kg	900.9000		900.9000							
45.	zaprawa spoinująca	kg	98.4175		98.4175							
46.	farba gruntująca	dm ³	46.6800		46.6800							
47.	preparat wzmacniający podłoże	dm ³	54.0600		54.0600							
48.	preparat wzmacniający podłoże (CT17)	dm ³	25.0000		25.0000							
49.	zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych (CT85)	kg	1722.1750		1722.1750							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ks ym al- ny	Ra- ba t za- sto- so- wa- ny
50.	zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych	kg	337.365 0		337.365 0							
51.	plyty styropianowe 10 cm	m ³	15.9490		15.9490							
52.	plyty styropianowe 8 cm	m ³	1.7738		1.7738							
53.	okno pvc dwuskrzydłowe 110x150 cm ; rozwieralno - uchylne	szt	1.0000		1.0000							
54.	piasek	m ³	4.6441		4.6441							
55.	piasek do zapraw	m ³	1.6202		1.6202							
56.	pospółka	m ³	2.3424		2.3424							
57.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	36.7580		36.7580							
58.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.2950		0.2950							
59.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0.2831		0.2831							
60.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0821		0.0821							
61.	wapno suchogaszzone	t	0.3150		0.3150							
62.	gips budowlany zwykły	kg	428.827 5		428.827 5							
63.	gips szpachlowy	kg	3.8610		3.8610							
64.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	714.712 5		714.712 5							
65.	gips szpachlowy	t	0.0048		0.0048							
66.	plyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm	m ²	1.5345		1.5345							
67.	plyty gipsowo-kartonowe	m ²	11.5500		11.5500							
68.	cegła budowlana pełna	szt	919.655 0		919.655 0							
69.	okapniki szare 60 cm daszkowe	szt	108.000 0		108.000 0							
70.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	1047.76 40		1047.76 40							
71.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	77.4180		77.4180							
72.	kostka brukowa 6 cm szara	m ²	34.4400		34.4400							
73.	emulsja asfaltowa izolacyjna	kg	11.5850		11.5850							
74.	emulsja asfaltowa izolacyjna'	kg	9.9300		9.9300							
75.	papa asfaltowa na teksturze izolacyjna nr 400	m ²	3.6000		3.6000							
76.	plyty z wełny mineralnej gr.15 cm	m ²	9.9750		9.9750							
77.	sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineralna o grubości ziarna do 2,5 mm	kg	97.9200		97.9200							
78.	sucha mieszanka tynkarska żywiczno-mineralna o grubości ziarna do 2,5 mm (CT69)	kg	312.500 0		312.500 0							
79.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	6.9300		6.9300							
80.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B 10	m ³	2.6040		2.6040							
81.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B15	m ³	0.2538		0.2538							
82.	beton zwykły B10	m ³	1.3133		1.3133							
83.	beton zwykły B10	m ³	2.0085		2.0085							
84.	beton zwykły B-10	m ³	0.0288		0.0288							
85.	sucha szpachlówka zewnętrzna	kg	60.3200		60.3200							
86.	zaprawa wapienna M 4	m ³	0.0248		0.0248							
87.	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	0.6415		0.6415							
88.	zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	0.0679		0.0679							
89.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0042		0.0042							
90.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.3952		0.3952							
91.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0007		0.0007							
92.	zaprawa	m ³	1.8726		1.8726							
93.	plytki gress	m ²	83.5020		83.5020							
94.	plytki ceramiczne	m ²	51.3060		51.3060							
95.	plytki klinkierowe 25x6,5 cm	m ²	31.9260		31.9260							
96.	plytki gresowe antypoślizgowe schodów	m ²	10.0940		10.0940							
97.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.1200		0.1200							
98.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³	0.2440		0.2440							
99.	belki iglaste wymiarowe nasycone kl.II	m ³	0.8250		0.8250							
100.	plyty OSB 25 mm	m ²	22.8250		22.8250							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ks ym al- ny	Ra- ba t za- sto- so- wa- ny
10	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 80 cm	szt	2.0000		2.0000							
10	wrota z furtką , zamknięciem i akcesoriami	szt	1.0000		1.0000							
10	siatka z włókna szklanego	m ²	201.0085		201.0085							
10	taśma zbrojąca	m	9.5000		9.5000							
10	taśma spoinowa	m	3.3960		3.3960							
10	woda z rurociągu	m ³	0.4217		0.4217							
10	woda	m ³	1.7047		1.7047							
10	woda	m ³	0.0158		0.0158							
10	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.7500		0.7500							
11	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0.0068		0.0068							
11	zlew ze stali nierdzewnej	szt	1.0000		1.0000							
11	rury PCV ciśnieniowe bezkielichowe śr 20 mm	m	0.4000		0.4000							
11	rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	m	8.6400		8.6400							
11	rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm	m	12.2400		12.2400							
11	rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	m	16.2800		16.2800							
11	kształtki PCV ciśnieniowe łączone na klej o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	14.0000		14.0000							
11	kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	8.0000		8.0000							
11	kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 20 mm	szt	2.0000		2.0000							
11	kształtki PCV ciśnieniowe (gwintowane) o śr. nominalnej 15 mm	szt	10.0000		10.0000							
12	czyszczaki z PCV kanalizacyjne o śr. 110 mm	szt	1.0000		1.0000							
12	redukcja pvc 110/160 mm	szt	1.0000		1.0000							
12	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	szt	10.8800		10.8800							
12	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 75 mm	szt	3.1000		3.1000							
12	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt	18.6000		18.6000							
12	kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	16.5760		16.5760							
12	zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nominalnej 15 mm	szt	1.0000		1.0000							
12	zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm	szt	0.0400		0.0400							
12	zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 20 mm	szt	1.0000		1.0000							
12	zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 15 mm	szt	5.0000		5.0000							
13	złącza elastyczne metalowe o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	5.0000		5.0000							
13	zawory splukujące do pisuarów	szt	1.0000		1.0000							
13	baterie umywalkowe kulowe śr. nominalnej 15 mm	szt	2.0000		2.0000							
13	baterie zlewozmywakowe standardowe o śr. nominalnej 15 mm	szt	1.0000		1.0000							
13	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt	2.0000		2.0000							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- stawa- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- ba t ma ks ym al- ny	Ra- ba t za- sto- so- wa- ny
135.	syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego	szt	1.0000		1.0000							
136.	złączki splukujące do pisuarów	szt	1.0000		1.0000							
137.	zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr. 15 mm	szt	2.0000		2.0000							
138.	drzwiczki rewizyjne do zaworów 15x15 cm	szt	2.0000		2.0000							
139.	umywalki porcelanowe	szt	2.0000		2.0000							
140.	postumenty porcelanowe do umywalk - półnoga	szt	2.0000		2.0000							
141.	pisuary porcelanowe zwykłe	szt	1.0000		1.0000							
142.	urządzenia sanitarne porcelanowe-muszla kompakt	szt	2.0000		2.0000							
143.	sedesy typu kompakt	kpl	2.0000		2.0000							
144.	wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt	2.0000		2.0000							
145.	wsporniki do umywalk	szt	2.0000		2.0000							
146.	rury wywiewne z PVC o śr. 110 mm	szt	1.0000		1.0000							
147.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	szt	2.0000		2.0000							
148.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 75 mm	szt	1.0000		1.0000							
149.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt	6.0000		6.0000							
150.	uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm	szt	24.1640		24.1640							
151.	skrzynki lub rozdzielnice	szt	1.0000		1.0000							
152.	wył. FR 63A	szt	1.0000		1.0000							
153.	wył p-302 25A	szt	1.0000		1.0000							
154.	wył. S301 B10/16 A	szt	11.0000		11.0000							
155.	lampka kontrolna L-160	szt	1.0000		1.0000							
156.	oprawy świetłówe OWF 2x36W	szt	1.0000		1.0000							
157.	oprawy świetłówe 2x58 W	szt	4.0000		4.0000							
158.	oprawy żarowe Lena + żarówki	szt	7.0000		7.0000							
159.	świetłówki	szt	10.4000		10.4000							
160.	łączniki instalacyjne	szt	6.1200		6.1200							
161.	łączniki instalacyjne świecznikowy	szt	1.0200		1.0200							
162.	gniazda wtyczkowe p/t 10 A	szt	12.2400		12.2400							
163.	puszki bakelitowe 60 mm	szt	18.3600		18.3600							
164.	przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2	m	89.4400		89.4400							
165.	przewody kabelkowe 3x1,5 mm2	m	93.6000		93.6000							
166.	kołki kotwiące	szt	24.0000		24.0000							
167.	kołki rozporowe	szt	18.0000		18.0000							
168.	kołki rozporowe plastikowe	szt	17.6300		17.6300							
169.	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	738.8160		738.8160							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-ba t ma ks ym al-ny	Ra-ba t za-sto-so-wa-ny
170.	błoczki betonowe 25x25x14 cm	szt	259.9000		259.9000							
171.	Wyposażenie ruchome pomieszczenia świetlicy	kpl	1.0000		1.0000							
172.	grzejnik elektryczny do 1 KW plus akcesoria do mocowania	szt	4.0000		4.0000							
173.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: