

KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czyżówku oraz zagospodarowanie do niej przyległego terenu
 ADRES INWESTYCJI : Czyżówek , Gmina Iłowa
 INWESTOR : Gmina Iłowa
 ADRES INWESTORA : Iłowa ul. Żeromskiego 27
 WYKONAWCA ROBÓT :
 ADRES WYKONAWCY :
 BRANŻA : wszystkie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
 DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

.....
.....

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 12	Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
2	13 - 68	Roboty budowlane						
3	69 - 102	Instalacja wod. - kan. w pomieszczeniu sanitarnym						
4	103 - 109	Przyłącze sanitarne						
5	110 - 133	Instalacja elektryczna wewnętrzna						
6	134 - 152	Ogrodzenie terenu						
7	153 - 173	Remont elewacji budynku						
8	174 - 174	Wyposażenie pomieszczenia świetlicy						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe i demontażowe				
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwi wejściowe od sklepu	szt.	1		
2 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	59.6		
3 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2- drzwi wewnętrzne sali	m ²	2.2		
4 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - drzwi zewnętrzne	m ²	2.2		
5 d.1	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.	2		
6 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	1		
7 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	2		
8 d.1	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m	1.8		
9 d.1	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m	2.65		
10 d.1	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm	m	4.8		
11 d.1	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych ,podsufitek z desek otynkowanych - pom. przedsionka	m ²	9.5		
12 d.1	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych w pom. sanitarnym	m ²	17.5		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		Roboty budowlane				
13 d.2	KNR 4-01 0707-05	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic - pas wokół obsadzonych okien w pom. sali szer. 5 cm	m	19.8		
14 d.2	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z tytanocynku - podokienniki zewnętrzne okien szt.6	m ²	4.2		
15 d.2	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pionowe skucia w oknach sali	m ²	3.1		
16 d.2	KNR 4-01 0708-03	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm- okna sali	m	20.6		
17 d.2	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm - okna pom. przed-sionka i pom. sanitarnego	m	8.5		
18 d.2	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie parapetu pvc ponad 1.5 w ścianach z cegieł ,okno przedsionka - parapet jako materiał inwestora	szt.	1		
19 d.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej - otwór w ścianie przy sklepie	m ²	2.1		
20 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²	4.2		
21 d.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²	80.35		
22 d.2	KNR 4-01 0203-02 analogia	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego - wykonanie podwaliny betonowej o wym. 15x20cm pod sciany działowe pom.sanitarnego , beton B15	m ³	0.25		
23 d.2	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych - pomieszczenie przedsionka	m	15		
24 d.2	KNR 0-14 2012-01	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²	9.5		
25 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.15 cm	m ²	9.5		
26 d.2	KNR 2-22 0602-05	Podłoga z płyt OSB gr.25 mm - poddasze zalepca	m ²	20.75		
27 d.2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.	m ²	15.65		
28 d.2	KNR 2-02 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gr.1/4ceg.	m ²	1.55		
29 d.2	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 80 cm	szt.	3		
30 d.2	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe zewnętrzne, wraz z ościeżnicą i wyposażeniem (klamka ,2 zamki) profil ciepły - pełne o wymiarach 100x205 cm	m ²	2.05		
31 d.2	KNNR 7 0503-08	Drzwi przymykowe aluminiowe wewnętrzne, od połowy przeszklone szkłem bezpiecznym o wym.100x205 cm z wyposażeniem (klamka ,zamek)	m ²	2.05		
32 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²	80.35		
33 d.2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich - pom.sali i sanitarne	m ²	70.85		
34 d.2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	70.85		
35 d.2	KNR 4-01 0333-03	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.	1		
36 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sciany	m ²	159.8		
37 d.2	KNR 0-17 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99)	m ²	159.8		
38 d.2	KNR 0-17 2608-04	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m ²	159.8		
39 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe na sufitach - trójwarstwowe Krotność = 1.5	m ²	80.35		
40 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach - sciany sali	m ²	103.62		
41 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe na ścianach trójwarstwowe - sciany przedsionka i powyżej glazury w pom. sanitarnym Krotność = 1.5	m ²	41.16		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
42	KNR 2-02 0803-d.2 02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach - pod glazurę	m ²	24.3		
43	KNR 2-02 0803-d.2 03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach	m ²	9.2		
44	NNRNKB 202 d.2 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm	m ²	80.35		
45	NNRNKB 202 d.2 1130-03	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 3	m ²	80.35		
46	KNR 0-29 0640-d.2 01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie folia w płynie	m ²	21.25		
47	KNR 0-17 2609-d.2 08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym perforowanym	m	74.5		
48	KNR 0-14 2011-d.2 01	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01- obudowa pionu odpowietrzającego w pom sali	m ²	1.5		
49	KNR 0-12 0829-d.2 03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²	50.3		
50	KNR 0-12 1118-d.2 04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną- pom.sali	m ²	59.6		
51	KNR 0-12 1118-d.2 04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - pom.sanitarne i przedsionka	m ²	21.25		
52	KNR-W 2-17 d.2 0201-01	Wentylator kanałowy o śr.otworu ssącego do120 mm typu Muro	szt.	2		
53	KNR 4-01 0322-d.2 02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	4		
54	KNNR 4 0213-d.2 05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.	1		
55	KNR 0-12 1119-d.2 01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m	10		
56	KNNR 2 1103-d.2 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych- 3 skrzydła	m ²	5		
57	KNR 2-02 1505-d.2 03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - su-fity	m ²	80.35		
58	KNR 2-02 1505-d.2 03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem , sciany	m ²	144.8		
59	KNR 2-02 1505-d.2 04	Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²	144.78		
60	KNR 0-17 2610-d.2 02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr.10 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłóży i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m ²	30.6		
61	KNR 2-31 0101-d.2 07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²	10.8		
62	KNR 2-31 0105-d.2 01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	10.8		
63	KNR 2-31 0105-d.2 02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 2	m ²	10.8		
64	KNR 2-31 0407-d.2 02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m	31.2		
65	KNR 2-31 0511-d.2 01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej szer.30 cm	m ²	9.4		
66	KNR 4-01 0108-d.2 11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km	m ³	4.75		
67	KNR 4-01 0108-d.2 12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 2	m ³	4.75		
68	Wycena własna d.2	Utylizacja gruzu	m ³	4.75		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3		Instalacja wod. - kan. w pomieszczeniu sanitarnym				
69 d.3	KNNR 3 0801-03	Zerwanie posadzek cement. wraz z cokolikami	m ²	9.5		
70 d.3	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm -podłoże betonowe o szerokości pasa do 1m	m ³	1.275		
71 d.3	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m ³	6.8		
72 d.3	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³	1.7		
73 d.3	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³	1.2		
74 d.3	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	9		
75 d.3	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1		
76 d.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	2		
77 d.3	KNR-W 2-15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1		
78 d.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	6		
79 d.3	KNR 4-01 0106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypianie ziemią z ukopów	m ³	6.8		
80 d.3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym, beton B10	m ³	1.275		
81 d.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²	9.5		
82 d.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2	m ²	9.5		
83 d.3	KNR 4-01 0338-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej - podejścia kanalizacyjne	m	2.8		
84 d.3	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - instalacja wodna	m	14.8		
85 d.3	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	14.8		
86 d.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	3		
87 d.3	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 15mm	szt.	5		
88 d.3	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	20		
89 d.3	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	1		
90 d.3	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3		
91 d.3	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory kątowe do spłuczki ustępowej o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2		
92 d.3	KNNR 4 0142-04	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm	kpl.	2		
93 d.3	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	2		
94 d.3	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1		
95 d.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym pvc	kpl.	2		
96 d.3	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk - półnoga	kpl.	2		
97 d.3	KNR-W 2-15 0229-02	Zlewy ze stali nierdzewnej 80 cm wraz z szafką o wym. 80x60 cm	szt.	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
98 d.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	2		
99 d.3	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.	1		
100 d.3	KNR 4 0143- 01	Urządzenia do podgrzewania wody - zbiornik pojemnościowy 10 l z zasilaniem dolnym (montowany w szafce zlewozmywakowej)	kpl.	2		
101 d.3	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe kulowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2		
102 d.3	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe kulowa o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4		Przyłącze sanitarne				
103 d.4	KNR-W 2-01 0211-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- siębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³	9.6		
104 d.4	KNR-W 2-01 0310-02	Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m , rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą kat. III- IV; głębokość do 1.5 m - ręcznie	m ³	2.4		
105 d.4	KNNR 4 1411- 01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	0.72		
106 d.4	KNR 4-01 0208- 02	Przebicie otworów o pow.do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grub.do 20 cm	szt.	1		
107 d.4	KNR-W 2-15 0222-03	Wstawienie kształtki z PVC - redukcja 110/160 mm	szt.	1		
108 d.4	KNNR 4 1308- 02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	12		
109 d.4	KNR 2-01 0320- 02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV- ziemia z wykopów	m ³	12		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
5		Instalacja elektryczna wewnętrzna				
110	KNR 4-03 1133-d.5 01	Demontaż opraw żarowych	szt.	6		
111	KNR 4-03 1006-d.5 01	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 cegły - śr.rury do 25 mm	otw.	4		
112	KNR 4-03 1001-d.5 05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	85		
113	KNR 5-08 0210-d.5 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m	90		
114	KNR 5-08 0210-d.5 02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m	86		
115	KNR 4-03 1011-d.5 10	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm3 w podłożu ceglany	szt.	18		
116	KNR 5-08 0302-d.5 01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.	18		
117	KNR 4-03 1011-d.5 11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglany - pod rozdzielnię	szt.	1		
118	KNR 4-03 1011-d.5 12	Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglany (do 5 dm3)	szt.	23		
119	KNR 5-08 0404-d.5 01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.	1		
120	KNR 5-08 0402-d.5 01	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)	szt.	1		
121	KNR 5-08 0402-d.5 01	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - wyłącznik różnicowo prądowy	szt.	1		
122	KNR 5-08 0402-d.5 01	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- wył. S301 B10/16A	szt.	11		
123	KNR 5-08 0402-d.5 01	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - lampka kontrolna	szt.	1		
124	KNR 5-08 0502-d.5 05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.	12		
125	KNR 5-08 0505-d.5 01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych strugo-,pyło-odpornych, żelwnych dla instalacji RIS, przykręcanych z gwintem E27, końcowych	szt.	7		
126	KNR 5-08 0511-d.5 13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych	szt.	1		
127	KNR 5-08 0511-d.5 14	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych	szt.	4		
128	KNR 5-08 0307-d.5 02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	6		
129	KNR 5-08 0307-d.5 03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1		
130	KNR 5-08 0309-d.5 03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	12		
131	Kal. własna	Montaż grzejników elektrycznych o mocy do 1 KW , z regulowanym wydmuchem , do pomieszczeń mokrych	szt	4		
132	KNR 4-03 1202-d.5 01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	12		
133	KNR 4-03 1205-d.5 01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	11		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
6		Ogrodzenie terenu				
134	KNR 2-01 0119-d.6 03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.065		
135	KNR 2-25 0308-d.6 02anal	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- rozebranie słupów betonowych	szt	21		
136	KNR 2-31 0401-d.6 02	Rowki pod cokół betonowy o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III	m	65		
137	KNR 2-02 1101-d.6 01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym gr. 10 cm ; beton B10	m ³	1.95		
138	NNRNKB 202 d.6 0136-02	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych 25x25x14 cm , na zaprawie cementowej	m ³	2.3		
139	KNR 2-02 0603-d.6 01	Izolacje przeciwwilgoci.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.; pierwsza warstwa - smarowane boki podwaliny o wysokości 25 cm	m ²	33.1		
140	KNR 2-02 0603-d.6 02	Izolacje przeciwwilgoci.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa	m ²	33.1		
141	KNR 4-01 0105-d.6 02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III - obsypanie cokołu ogrodzenia i rozplantowanie na terenie gruntu z wykopu pod podwalinę	m ³	4.85		
142	KNR 2-02 1807-d.6 02anal	Słupki stalowe malowane farbą olejną 60x60 mm ; wysokości 180 cm , z obetonowaniem stopą o wym 40x40x50 cm ; o rozstawie 210 cm - do mocowania przęseł drewnianych ogrodzenia Wsp. do R=0,50	szt.	31		
143	NNRNKB 202 d.6 0161-01anal	Obsadzenie prefabrykowanych okapników, szarych o dł . 60 cm na cokole betonowym z bloczków	szt	108		
144	KNR 2-25 0310-d.6 01anal.	Ogrodzenia sztachetowe o wysokości 120 cm ; dł. przęśla 205 cm; sztachety szerokości 8 cm i gr.2 cm ; rygielki drewniane 4x8 cm	m ²	78		
145	KNR 2-02 1805-d.6 11anal	Dostawa i osadzenie furtki o wym. 100x120 cm	m ²	1.20		
146	KNR 2-02 1808-d.6 06	Wrota z furtkami wys.1.2 m szer.wrót 3 m i furtki 1 m z siatki karbowanej w ramach stal.na got.słupkach z pasem dol.z blachy o wys.35 cm	kpl.	1		
147	KNR 2-31 0101-d.6 07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²	16.20		
148	KNR 2-31 0105-d.6 01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	16.20		
149	KNR 2-31 0101-d.6 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 10 cm	m ²	16.20		
150	KNR 2-31 0105-d.6 02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 2	m ²	16.20		
151	KNR 2-31 0407-d.6 01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. - chodnik dościowy od furtki do budynku	m	18		
152	KNR 2-31 0511-d.6 02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik szerokości 180 cm	m ²	16.20		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
7		Remont elewacji budynku				
153 d.7	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - na czas robót ; do ponownego wbudowania	m	9.2		
154 d.7	KNR 4-01 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.	5		
155 d.7	KNR 4-01 0349-05	Rozebranie okapników z cegieł na zaprawie cementowej	m ³	0.25		
156 d.7	KNR 4-01 0347-10	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej - występy okapów ceglanych okien	m ²	1.5		
157 d.7	KNR 0-19 0930-07	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m ² - okno w ścianie szczytowej budynku 110 x 150 cm	m ²	1.65		
158 d.7	KNNR 2 0505-03	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy aluminiowej malowanej proszkowo o szer. 35 cm - okapniki podokienne	m ²	2.1		
159 d.7	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	139.50		
160 d.7	KNR 0-17 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99)	m ²	139.50		
161 d.7	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 10 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej 1,5 mm z got. suchej mieszanki akrylowej	m ²	125		
162 d.7	KNR 0-17 2610-10	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym	m	45		
163 d.7	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr.8 cm do ścian cokołu	m ²	21.50		
164 d.7	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.	88		
165 d.7	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	21.50		
166 d.7	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach klinkierowymi o wym. 25x6,5 cm- cokół ,na klej	m ²	21.50		
167 d.7	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków .z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m ² - ścianki i wnęka wejścia	m ²	11.60		
168 d.7	KNR-W 2-02 0844-01 anal	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej gr. 3 mm wykonywane na ścianach	m ²	11.60		
169 d.7	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x6,5 cm - na klej ; ścianki ; czapki i wnęki schodów wejścia	m ²	9.8		
170 d.7	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek gresowych antypoślizgowych (z ryflem) o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²	9.8		
171 d.7	KNNR 2 0505-05	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy ocynkowanej - ponowny montaż rur spustowych z odzysku ; z regulacją i uszczelnieniem podłączeń do rur żeliwnych odpływowych Wsp. do R=1,25	m	9.2		
172 d.7	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. - opaska przy budynku	m	26.70		
173 d.7	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska szer. 30 cm , kostka szara	m ²	8		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
8		Wyposażenie pomieszczenia świetlicy				
174 d.8	Kal. własna	Wyposażenie ruchome pomieszczenia świetlicy - wg za- kresu rzeczowego zał. nr 10 SIWZ	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: