
KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej etap II - droga nr 1
ADRES INWESTYCJI : Gmina Łowa - p.strefa Azalia i Magnolia
INWESTOR : Gmina Łowa
ADRES INWESTORA : 68-120 Łowa, ul: Żeromskiego 27
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
.....

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 12	Roboty przygotowawcze i ziemne						
2	13 - 20	Podbudowa						
3	21 - 21	Krawężniki						
4	22 - 23	Nawierzchnia						
5	24 - 26	Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie:

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej etap II - droga nr 1						
1		Roboty przygotowawcze i ziemne				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.317		
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	14487		
3 d.1	KNNR 1 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm Krotność = 3	m ²	14487		
4 d.1	KNNR 1 0101-01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm	szt.	30		
5 d.1	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	1.449		
6 d.1	KNNR 1 0107-03	Wywożenie krzaków i gałęzi na odległość do 2km.	mp	14.96		
7 d.1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³	2412.11		
8 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³	2024.45		
9 d.1	KNR 2-01 0311-02	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III)	m ³	387.66		
10 d.1	KNR 2-01 0313-02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowładowymi (kat.gr.III-IV)	m ³	504.92		
11 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	4284		
12 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²	4284		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		Podbudowa				
13 d.2	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm	m ²	8708.30		
14 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	8708.30		
15 d.2	KNR AT-03 0204-03	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy po zagęszczeniu 13 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m ²	8708.30		
16 d.2	KSNR 6 0110-07	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych - do- datek za 1 km przewozu ponad 5 km Krotność = 30	t	2784.91		
17 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi- tumicznych - stabilizacja	m ²	8708.30		
18 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- dolna	m ²	8708.30		
19 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi- tumicznych	m ²	8708.30		
20 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - górna	m ²	8708.30		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3		Krawężniki				
21 d.3	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	2662		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4		Nawierzchnia				
22 d.4	KNNR 6 0309- 03	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych as- faltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) SMA	m ²	8708.30		
23 d.4	KNNR 6 0309- 07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 35	t	1088.54		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł	
1	2	3	4	5	6	7	
5		Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu					
24 d.5	KNNR 6 0705-05	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m ²	155.87			
25 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 50 mm ocynkowane	szt.	6			
26 d.5	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	6			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: